



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านป่าตัวพัฒนา หมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านป่าตัวพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าตัวพัฒนา หมู่ที่ ๕  
ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียด  
ตามแบบแปลนที่ อบต.วานรนิวาสกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและ  
เห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัญญาชัย พัฒนเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ บ้านป่าดิวพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 412,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 412,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง  
5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสิริดาภักดิ์ ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส
  - 6.2 พ.จ.อ.พิทักษ์ ยืนยงค์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วานรนิวาส
  - 6.3 นายสุรศักดิ์ ทันบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง ( ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน )  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 83 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.  
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าดิวพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	306,577.58	
	ค่า FACTOR F = 1.3347		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %		
	เป็นเงิน 1.3347 x 306,577.58	409,189.10	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	412,189.10	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง)	412,000.00	
	(ตัวอักษร) สีแสดหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร 652 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 631.90 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..........ประธานกรรมการ

(นางสิริดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

พ.จ.อ. .........กรรมการ

(พิทักษ์ ยืนยงค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ทันบุญ)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านป่าตัวพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรตปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	652	ตร.ม.	-	-	15.00	9,780.00	9,780.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	98	ลบ.ม.	1,962.00	192,276.00	306.00	29,988.00	222,264.00	(Strength 240 Ksc)
	1.1 คอนกรีต ค.2	33	ลบ.ม.	420.00	13,860.00	99.00	3,267.00	17,127.00	
	1.2 ทรายรองพื้น	652	ตร.ม.	35.00	22,820.00	5.00	3,260.00	26,080.00	
	1.3 เหล็กตะแกรงสำหรับขนาด 0.10x0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	13	เส้น	295.00	3,835.00	47.00	611.00	4,446.00	
	1.4 เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	16	เส้น	324.00	5,184.00	53.00	848.00	6,032.00	
	1.5 เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	1	เส้น	532.00	532.00	75.00	75.00	607.00	
	1.6 เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	228	เมตร	20.00	4,560.00	3.50	798.00	5,358.00	
	1.7 ยางหยอดร่อง	32	ลบ.ม.	60.00	1,920.00	16.00	512.00	2,432.00	
3	ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	12.22	ลบ.พ.	439.00	5,364.58	-	-	5,364.58	
4	ไม้แบบ 25%	49	ตร.ม.	-	-	133.00	6,517.00	6,517.00	
5	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	15	ก.ก.	38.00	570.00	-	-	570.00	
6	ตะปูคละ								
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>306,577.58</b>	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหินเหิบ หมู่ที่ ๖


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหินเหิบ หมู่ที่ ๖ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหินเหิบ หมู่ที่ ๖

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วานรนิวาส กำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๗๙,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายสัญญาชัย พัฒนเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง ( ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน )  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 83 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม.  
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	355,545.85	
	ค่า FACTOR F = 1.3347		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
	เป็นเงิน 1.3347 x 355,545.85	474,547.05	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	477,547.05	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง)	477,000.00	
	(ตัวอักษร) สีแสดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร 730 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 653.42 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..........ประธานกรรมการ  
 (นางสิริดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

พ.จ.อ. .........กรรมการ  
 (พิทักษ์ ยืนยงค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสุรศักดิ์ ทันบุญ)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานกรตปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	730	ตร.ม.	-	-	15.00	10,950.00	10,950.00		
2	งานพื้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	110	ลบ.ม.	1,962.00	215,820.00	306.00	33,660.00	249,480.00	(Strength 240 Ksc)	
	1.1 คอนกรีต ค.2	37	ลบ.ม.	420.00	15,540.00	99.00	3,663.00	19,203.00		
	1.2 ทรายรองพื้น	730	ตร.ม.	35.00	25,550.00	5.00	3,650.00	29,200.00		
	1.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.10x0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	16	เส้น	295.00	4,720.00	47.00	752.00	5,472.00		
	1.4 เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	18	เส้น	324.00	5,832.00	53.00	954.00	6,786.00		
	1.5 เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	1	เส้น	532.00	532.00	75.00	75.00	607.00		
	1.6 เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	255	เมตร	20.00	5,100.00	3.50	892.50	5,992.50		
	1.7 ยางหยอดร่อง	35	ลบ.ม.	60.00	2,100.00	16.00	560.00	2,660.00		
3	ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	13.65	ลบ.ฟ.	439.00	5,992.35	-	-	5,992.35		
4	ไม้แบบ 25%	55	ตร.ม.	-	-	133.00	7,315.00	7,315.00		
5	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	16	ก.ก.	38.00	608.00	-	-	608.00		
6	ตะปูคละ	8	ท่อน	700.00	5,600.00	210.00	1,680.00	7,280.00		
7	ท่อ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 x 1.00 ม. บ่อพัก คสล. 0.80 x 0.80 ม.	1	บ่อ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>355,545.85</b>	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 477,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 80 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 477,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง  
5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสิริดาภัทร ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส
  - 6.2 พ.จ.อ.พิทักษ์ ยืนยงค์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วานรนิวาส
  - 6.3 นายสุรศักดิ์ ทัศนบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านปลาหลาย หมู่ที่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านปลาหลาย หมู่ที่ ๗ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาหลาย หมู่ที่ ๗  
ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๔๙ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๗๓๙ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วานรนิวาสกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและ  
เห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัญญาชัย พัฒนเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง ( ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน )

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 49 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 114 เมตร  
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 739 ตร.ม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	342,635.33	
	ค่า FACTOR F = 1.3347		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
	เป็นเงิน $1.3347 \times 342,635.33$	457,315.37	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	460,315.37	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง)	460,000.00	
	(ตัวอักษร) สีแสดหกหมื่นบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร 739 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 622.46 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสิริดาภักดิ์ ทิพย์สมบัติ)

พ.จ.อ. ....กรรมการ

(พิทักษ์ ยืนยงค์)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ หันบุญ)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรบปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	739	ตร.ม.	-	-	15.00	11,085.00	11,085.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.								
	1.1 คอนกรีต ค.2	111	ลบ.ม.	1,962.00	217,782.00	306.00	33,966.00	251,748.00	(Strength 240 Ksc)
	1.2 ทรายรองพื้น	42	ลบ.ม.	420.00	17,640.00	99.00	4,158.00	21,798.00	
	1.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.10x0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	739	ตร.ม.	35.00	25,865.00	5.00	3,695.00	29,560.00	
	1.4 เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	16	เส้น	295.00	4,720.00	47.00	752.00	5,472.00	
	1.5 เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	5	เส้น	532.00	532.00	75.00	75.00	607.00	
	1.6 เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	1	เส้น	20.00	2,460.00	3.50	430.50	2,890.50	
	1.7 ยางหยอดร่อง	123	เมตร	60.00	2,520.00	16.00	672.00	3,192.00	
3	ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	42	ลบ.ม.	439.00	7,010.83	-	-	7,010.83	
4	ไม้แบบ 25%	15.97	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	8,512.00	8,512.00	
5	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	64	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6	ตะปูคละ	20	ก.ก.	38.00	760.00	-	-	760.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>342,635.33</b>	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ บ้านปลาหลาย หมู่ที่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 49 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  
ระยะทาง 114 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 739 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 460,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสิริดาภัทร ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส
  - 6.2 พ.จ.อ.พิทักษ์ ยืนยงค์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วานรนิวาส
  - 6.3 นายสุรศักดิ์ ทันบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านนางามเล่า หมู่ที่ ๑๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านนางามเล่า หมู่ที่ ๑๐ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนางามเล่า หมู่ที่ ๑๐  
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วานรนิวาสกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและ  
เห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๔๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗) เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายสัณชัย พัฒนเพ็ญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง ( ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน )

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางามเก่า หมู่ที่ 10 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	328,367.18	
	ค่า FACTOR F = 1.3347		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %		
	เป็นเงิน 1.3347 x 328,367.18	438,271.68	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	441,271.68	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง)	441,000.00	
	(ตัวอักษร) สีแสดสีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร 700 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 630.00 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสิริดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

พ.จ.อ. ....กรรมการ

(พิทักษ์ ยืนยงค์)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ทันบุญ)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านนงนัมเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรตปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	700	ตร.ม.	-	-	15.00	10,500.00	10,500.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	105	ลบ.ม.	1,962.00	206,010.00	306.00	32,130.00	238,140.00	
	1.1 คอนกรีต ค.2	35	ลบ.ม.	420.00	14,700.00	99.00	3,465.00	18,165.00	
	1.2 ทรายรองพื้น	700	ตร.ม.	35.00	24,500.00	5.00	3,500.00	28,000.00	
	1.3 เหล็กตะแกรงสำหรับขนาด 0.10x0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	14	เส้น	295.00	4,130.00	47.00	658.00	4,788.00	(Strength 240 Ksc)
	1.4 เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	17	เส้น	324.00	5,508.00	53.00	901.00	6,409.00	
	1.5 เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	1	เส้น	532.00	532.00	75.00	75.00	607.00	
	1.6 เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	245	เมตร	20.00	4,900.00	3.50	857.50	5,757.50	
	1.7 ยางหยอดร่อง	34	ลบ.ม.	60.00	2,040.00	16.00	544.00	2,584.00	
3	ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	13.12	ลบ.พ.	439.00	5,759.68	-	-	5,759.68	
4	ไม้แบบ 25%	53	ตร.ม.	-	-	133.00	7,049.00	7,049.00	
5	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	16	ก.ก.	38.00	608.00	-	-	608.00	
6	ตะปูคละ								
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>328,367.18</b>	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ บ้านนางามเก่า หมู่ที่ 10 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 441,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 441,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสิริดาภัทร ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส
  - 6.2 พ.จ.อ.พิทักษ์ ยืนยงค์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วานรนิวาส
  - 6.3 นายสุรศักดิ์ ทันบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังบงน้อย หมู่ที่ ๑๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังบงน้อย หมู่ที่ ๑๑ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังบงน้อย หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง  
๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ  
แปลนที่ อบต.วานรนิวาสกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและ  
เห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัญญาชัย พัฒนเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง ( ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน )

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังบงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	369,189.53	
	ค่า FACTOR F = 1.3347		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %		
	เป็นเงิน 1.3347 x 369,189.53	492,757.27	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	495,757.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง)	495,000.00	
	(ตัวอักษร) สีแสดเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร 788 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 628.17 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสิริดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

พ.จ.อ. ....กรรมการ

(พิทักษ์ ยืนยงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ทัพบุญ)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านวังบอน หมู่ที่ 11 ตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนิงัวส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรบปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	788	ตร.ม.	-	-	15.00	11,820.00	11,820.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	118	ลบ.ม.	1,962.00	231,516.00	306.00	36,108.00	267,624.00	(Strength 240 Ksc)
	1.1 คอนกรีต ค.2	39	ลบ.ม.	420.00	16,380.00	99.00	3,861.00	20,241.00	
	1.2 ทรายรองพื้น	788	ตร.ม.	35.00	27,580.00	5.00	3,940.00	31,520.00	
	1.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.10x0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	16	เส้น	295.00	4,720.00	47.00	752.00	5,472.00	
	1.4 เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	20	เส้น	324.00	6,480.00	53.00	1,060.00	7,540.00	
	1.5 เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	1	เส้น	532.00	532.00	75.00	75.00	607.00	
	1.6 เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	275	เมตร	20.00	5,500.00	3.50	962.50	6,462.50	
	1.7 ยางหยอดร่อง	38	ลบ.ม.	60.00	2,280.00	16.00	608.00	2,888.00	
3	ไผ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	14.77	ลบ.พ.	439.00	6,484.03	-	-	6,484.03	
4	ไม้แบบ 25%	59	ตร.ม.	-	-	133.00	7,847.00	7,847.00	
5	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	18	ก.ก.	38.00	684.00	-	-	684.00	
6	ตะปูตะ								
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>369,189.53</b>	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ บ้านวังบงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 495,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสิริดาภัทร ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส
  - 6.2 พ.จ.อ.พิทักษ์ ยืนยงค์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วานรนิวาส
  - 6.3 นายสุรศักดิ์ ทันบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังบง หมู่ที่ ๑๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จะทำการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังบง หมู่ที่ ๑๒ โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังบง หมู่ที่ ๑๒  
ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๔๖ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๖๖ เมตร  
ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๗๖๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วานรนิวาสกำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและ  
เห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัญญาชัย พัฒนเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง ( ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน )  
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 46 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 66 เมตร  
 ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 766 ตร.ม.  
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังบัง หมู่ที่ 12 ตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนวิวาส จังหวัดสกลนคร  
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	364,702.85	
	ค่า FACTOR F = 1.3347		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
	เป็นเงิน 1.3347 x 364,702.85	486,768.89	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	489,768.89	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอเพียง)	489,000.00	
	(ตัวอักษร) สีแสดแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร 766 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 638.38 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสิริดาภัทร์ ทิพย์สมบัติ)

พ.จ.อ. ....กรรมการ

(พิทักษ์ ยืนยงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ หันบุญ)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สถานที่ บ้านวังบง หมู่ที่ 12 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานเกรดปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	776	ตร.ม.	-	-	15.00	11,640.00	11,640.00		
2	งานพื้นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	117	ลบ.ม.	1,962.00	229,554.00	306.00	35,802.00	265,356.00		
	1.1 คอนกรีต ค.2	42	ลบ.ม.	420.00	17,640.00	99.00	4,158.00	21,798.00		
	1.2 ทรายรองพื้น	776	ตร.ม.	35.00	27,160.00	5.00	3,880.00	31,040.00		
	1.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.10x0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	16	เส้น	295.00	4,720.00	47.00	752.00	5,472.00		
	1.4 เหล็ก RB Ø 15 ม.ม.	11	เส้น	324.00	3,564.00	53.00	583.00	4,147.00		
	1.5 เหล็ก DB Ø 16 ม.ม.	1	เส้น	532.00	532.00	75.00	75.00	607.00		
	1.6 เหล็ก RB Ø 19 ม.ม.	187	เมตร	20.00	3,740.00	3.50	654.50	4,394.50		
	1.7 ยางหยอดร่อง	43	ลบ.ม.	60.00	2,580.00	16.00	688.00	3,268.00		
3	ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	16.65	ลบ.พ.	439.00	7,309.35	-	-	7,309.35		
4	ไม้แบบ 25%	67	ตร.ม.	-	-	133.00	8,911.00	8,911.00		
5	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ	20	ก.ก.	38.00	760.00	-	-	760.00		
6	ตะปูคละ	6	ท่อน	340.00	2,040.00	102.00	612.00	2,652.00		
7	ท่อ คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.30 x 1.00 ม. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	6	ท่อน	387.00	2,322.00	116.00	696.00	3,018.00		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>								<b>364,702.85</b>	

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
สถานที่ บ้านวังบง หมู่ที่ 12 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 46 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  
ระยะทาง 66 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 766 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 489,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสิริดาภัทร ทิพย์สมบัติ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.วานรนิวาส
  - 6.2 พ.จ.อ.พิทักษ์ ยืนยงค์ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วานรนิวาส
  - 6.3 นายสุรศักดิ์ ทันบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.วานรนิวาส